Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny
- Droga Powiatowa Nr 1932N
od km 3+320,70 do km 4+182,40



KONSTRUKCJA DROGI POWIATOWEJ NR 1932N:

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S	gr. 5 cm
skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2	
warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W	gr. 6 cm
skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2	
podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm	gr. 25 cm
warstwa odcinająca - pospółka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm	gr. 15 cm
istniejąca podłoże drogi	
Grubość łączna	51 cm

WARTOŚĆ POSZERZEŃ NA ŁUKACH POZIOMYCH

Promień łuku R (m)	Poszerzenie (m)
13	**4,70**
14-15	**3,80**
16-20	**2,70**
21-25	**2,10**
26-30	**1,70**
31-35	**1,50**
36-40	**1,30**
41-45	**1,10**
46-50	**1,00**
51-75	**0,70**
76-100	**0,50**
101-150	**0,30**
151-250	**0,25**
>250	-

WIELKOŚĆ PRZECHYŁKI NA ŁUKACH POZIOMYCH

Promień łuku R (m)	Przechyłka (%)
R<50	**7**
50<R<60	**6**
60<R<75	**5**
75<R<100	**4**
100<R<150	**3**
R>220	**2**
R>250	**jak na prostej**

UWAGA:

1. Zjazdy indywidualne, publiczne szerokości 4,5 m na odcinku prostym zjazdu. Wartość rysunkowa mierzona w granicy pasa drogowego.
2. Pobocza obustronne szerokości 1,00 m z mieszanki kruszyw 0/32 mm.
3. Lokalizacja remontowanych rowów wg. rys. 1 "PZT".

Jednostka Projektowa :
STREETWISE Tomasz Rykowski
13-100 Nidzica, Dobrzyń 23
TEL. 691-022-179
NIP : 984-007-64-12 REGON : 281494079
E-Mail : t.rykowski@interia.pl

Inwestor : Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica

Nazwa obiektu : "Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1932N Janowo - Ryki Borkowo" — Branża : DROGOWA

Temat opracowania : Przebudowa drogi powiatowej Nr 1932N — Stadium : P.W.

Nazwa rysunku : **PRZEKROJE NORMALNE** — Skala : 1:100

ZESPÓŁ PROJEKTOWY — Data : LIPIEC 2021

Imię i nazwisko :	Podpis : Nr uprawnień :	Rys. nr :
Opracował : inż. Tomasz Rykowski		3