

.....  
( pieczęć Wykonawcy )

## KOSZTORYS OFERTOWY

### 1. Nazwa zadania :

**PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1253N  
W M. GOŁĘBIEWO**

*Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe*

### 2. Nazwa i adres Zamawiającego

*Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy  
ul. Kolejowa 29  
13-100 Nidzica*

### 3. Kosztorys sporządził: .....

### 4. Wartość kosztorysowa robót netto : ..... zł.

*Podatek VAT ..... % ..... zł.*

*Ogółem z VAT: ..... zł.*

Słownie: .....

.....

### 5. Data opracowania kosztorysu :

.....

### 6. Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót :

.....

.....  
( podpis i pieczęć Wykonawcy )

.....  
( pieczęć Wykonawcy )

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny numer STWiORB	Nazwa i opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jedn. zł.	Wartość zł. ( 6x7 )
1	3	4	5	6	7	8
<b>DZIAŁ. I</b>						
<b>PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>						
<b>GRUPA ROBÓT 45100000-8</b>						
		<b><u>ROZDZIAŁ 1.1</u></b>				
		<b><u>Roboty przygotowawcze</u></b>				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	km	0,25		
2.	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 40 cm z wywozem urobku 374+349+490	m <sup>2</sup>	1213,00		
3.	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzewów z wywozem	ha	0,01		
4.	D-01.02.01	Mechaniczne ścięcie i karczowanie drzewa (lipa) o średnicy 50 cm, z wywozem	szt.	2,00		
5.	D-01.02.01	Mechaniczne ścięcie i karczowanie drzewa (lipa) o średnicy 40 cm, z wywozem	szt.	2,00		
		RAZEM:	x		X	
		<b><u>ROZDZIAŁ 1.2</u></b>				
		<b><u>Roboty rozbiórkowe</u></b>				
6.	D-05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej średnia gr. 1,5 cm przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory 5,09 m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	340,00		
7.	D-01.03.02	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm, na ławie betonowej z wywozem gruzu z rozbiórki	m	16,00		
8.	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 10 cm z wywozem gruzu z rozbiórki	m <sup>2</sup>	15,00		
		RAZEM:	x	x	X	
		<b><u>ROZDZIAŁ 1.3</u></b>				
		<b><u>Roboty ziemne</u></b>				
9.	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane mechanicznie - wykonanie wykopów z przemieszczeniem urobku na odl. do 0,1 km	m <sup>3</sup>	32,54		
10.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu pochodzącego z wykopu	m <sup>3</sup>	32,54		

11.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu dostarczonego przez wykonawcę robót	m <sup>3</sup>	105,26		
		RAZEM:	x	x	X	
<b>DZIAŁ. II</b> <b>ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ</b> <b>GRUPA ROBÓT 45200000-9</b>						
		<b><u>ROZDZIAŁ 2.1.</u></b> <b><u>Podbudowa</u></b>				
12.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o gł. 40 cm , pod zjazdy	m <sup>2</sup>	57,00		
13.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o gł. 50 cm , pod skrzyżowanie	m <sup>2</sup>	80,00		
14.	D-04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej o gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm , 57 + 349 + 453,72	m <sup>2</sup>	859,72		
15.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63 mm, C <sub>90/3</sub> , gr. warstwy po zagęszczeniu 25 cm, pod jezdnię 305+246x0,32 +80	m <sup>2</sup>	453,72		
16.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5, C <sub>50/30</sub> , gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm Pod zjazdy	m <sup>2</sup>	57,00		
17.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5, C <sub>50/30</sub> , gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm Pod chodnik	m <sup>2</sup>	349,00		
		RAZEM:	x	x	X	
		<b><u>ROZDZIAŁ 2.2.</u></b> <b><u>Krawężniki i obrzeża</u></b>				
18.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 ( przy zjazdach z kostki i przejściach dla pieszych) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej	m	86,00		
19.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na ławie z betonu C12/15 i podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	454,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<b><u>ROZDZIAŁ 2.3.</u></b> <b><u>Nawierzchnia</u></b>				

20.	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 g. warstwy po zagęszczeniu 8 cm, KR2, ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową 305 + 246x0,08 + 80	m <sup>2</sup>	404,68		
21.	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, KR2, ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową, śr. gr. 3,1 cm, 31,39 m <sup>3</sup> 1000 m <sup>2</sup>	Mg	76,90		
22.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – warstwa ścieralna, na jezdni i zjazdach KR2, ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	1445,00		
23.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej gr. 8 cm (szarej) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	57,00		
24.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej	m <sup>2</sup>	349,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<b><u>ROZDZIAŁ 2.4.</u></b> <b><u>Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu</u></b>				
25.	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni bitumicznych grubowarstwowe na zimno P-10 – 8,75 P-14 - 2,05	m <sup>2</sup>	10,80		
26.	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków pionowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm	szt.	7,00		
27.	D-07.02.01	Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków, znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. ponad 0,3 m <sup>2</sup> (folia 2 generacji) wg zestawienia oznakowania pionowego D – 4 szt. A – 4 szt.	szt	8,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<b><u>ROZDZIAŁ 2.5.</u></b> <b><u>Zieleń</u></b>				

28.	D-06.01.01	Humusowanie gr. 10 cm, z obsianiem trawą	m <sup>2</sup>	320,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<b><u>ROZDZIAŁ 2.6.</u></b> <b><u>Pobocza</u></b>				
29.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, C <sub>50/30</sub> , śr. gr. 10 cm z nadaniem odpowiedniego spadku	m <sup>2</sup>	490,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<b><u>ROZDZIAŁ 2.7.</u></b> <b><u>Roboty towarzyszące</u></b>				
30.	D-01.03.01	Założenie rur osłonowych typu AROT -A/120/PS (lub równoważne) na istniejące przewody telekomunikacyjne i energetyczne	m	10,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<b>R A Z E M WARTOŚĆ ROBÓT:</b>	x	x	x	
		PODATEK VAT	%			
		<b>OGÓŁEM:</b>	x	x	x	

Słownie: .....

.....

..... dn. ....r.

.....  
( podpis i pieczęć Wykonawcy )