

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

1. Nazwa zadania :

**PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1253N
W M. GOŁĘBIEWO
Część 2 dr. nr 1609N**

Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe

2. Nazwa i adres Zamawiającego

*Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
ul. Kolejowa 29
13-100 Nidzica*

3. Kosztorys sporządził:

4. Wartość kosztorysowa robót netto : zł.
Podatek VAT % zł.
Ogółem z VAT: zł.

Słownie:

.....

5. Data opracowania kosztorysu :

.....

6. Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót :

.....

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny numer STWiORB	Nazwa i opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jedn. zł.	Wartość zł. (6x7)
1	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ. I						
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ						
GRUPA ROBÓT 45100000-8						
		<u>ROZDZIAŁ 1.1</u>				
		<u>Roboty przygotowawcze</u>				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	km	0,10		
2.	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 40 cm z wywozem urobku 165+116	m ²	281,00		
3.	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzewów z wywozem	ha	0,01		
4.	D-01.02.01	Mechaniczne ścięcie i karczowanie drzewa (lipa) o średnicy 60 cm, z wywozem	szt.	1,00		
		RAZEM:	x		X	
		<u>ROZDZIAŁ 1.2</u>				
		<u>Roboty ziemne</u>				
5.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu dostarczonego przez wykonawcę robót	m ³	14,00		
		RAZEM:	x	x	X	
DZIAŁ. II						
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ						
GRUPA ROBÓT 45200000-9						
		<u>ROZDZIAŁ 2.1.</u>				
		<u>Podbudowa</u>				
6.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o gł. 40 cm , pod zjazdy	m ²	88,00		
7.	D-04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej o gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm , 165+88+116	m ²	369,00		
8.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63 mm, C _{90/3} , gr. warstwy po zagęszczeniu 25 cm, pod jezdnię	m ²	165,00		
9.	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni brukowej				

		mieszkanką kruszywa niezwiązanego 0/63 mm, C _{90/3} , śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 12 cm, Na pow. 200 m ²	m ³	24,00		
10.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5, C _{50/30} , gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm Pod zjazdu	m ²	88,00		
11.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5, C _{50/30} , gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm Pod chodnik	m ²	116,00		
		RAZEM:	x	x	X	
		<u>ROZDZIAŁ 2.2.</u> <u>Krawężniki i obrzeża</u>				
12.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 (przy zjazdach z kostki i przejściach dla pieszych) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej	m	106,00		
13.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na ławie z betonu C12/15 i podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	146,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.3.</u> <u>Nawierzchnia</u>				
14.	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 g. warstwy po zagęszczeniu 8 cm, KR2, ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową 471 + 90x016	m ²	485,40		
15.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – warstwa ścieralna, na jezdni i zjazdach KR2, ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową	m ²	471,00		
16.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej gr.8 cm (szarej) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm	m ²	88,00		
17.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6				

		cm na podsypce cementowo – piaskowej	m ²	116,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.4.</u> <u>Oznakowanie i urządzenia</u> <u>bezpieczeństwa ruchu</u>				
18.	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni bitumicznych grubowarstwowe na zimno P-10 – 11,00 P-14 - 2,05	m ²	13,05		
19.	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków pionowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm	szt.	2,00		
20.	D-07.02.01	Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków, znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. ponad 0,3 m ² (folia 2 generacji) wg zestawienia oznakowania pionowego D – 2 szt.	szt	2,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.5.</u> <u>Pobocza</u>				
21.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy mieszaną kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, C _{50/30} , śr. gr. 10 cm z nadaniem odpowiedniego spadku	m ²	132,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.6.</u> <u>Roboty towarzyszące</u>				
22.	D-01.03.01	Założenie rur osłonowych typu AROT -A/120/PS (lub równoważne) na istniejące przewody telekomunikacyjne i energetyczne	m	10,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		R A Z E M WARTOŚĆ ROBÓT:	x	x	x	
		PODATEK VAT	%			
		OGÓŁEM:	x	x	x	

Słownie:

..... dn.r.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)